

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านช่องโป้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๙,๓๑๐.๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ลงหินคลุกเกรดผสม พรมน้ำ บดทับ ส่วนงานวางท่อ ขุดดินปรับระดับ ลงทรายรองพื้น เทคอนกรีตหยาบ วางท่อ ยานแนวรอยต่อท่อ กลบดินกลับ		
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่	๒๕ กันยายน ๒๕๖๓		
เป็นเงิน	๓๔๙,๓๑๐.๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)		
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาราง Factor F ตามที่กรมบัญชีกลางประกาศ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓			
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น		
๕.๒			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นายธนพล สุโพเมือง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒	ส.อ.นันทพล ผุดผ่อง	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บฯชำนาญการ	กรรมการ.....
๖.๓	นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง

โครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านซ่งโง่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง	เส้นแยกบ้านซ่งโง่ หมู่ที่ 5 ไปแยกบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม
รายละเอียดของงาน	ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,230.00 ม. หินเฉลี่ย 0.10 ม. (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,920.00 ตร.ม.)
หน่วยงาน	พร้อมวางท่อกลม คสล. (มอก. 3) Ø 0.40 ม. 7 ท่อน
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ราคากลางเมื่อวันที่	25 กันยายน 2563 ตามแบบ อบต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,920.00	1.63	8,019.60	1.3607	2.22	10,912.27
2	งานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม. แน่น	492.00	498.12	245,075.04	1.3607	677.79	333,473.61
3	วางท่อกลม คสล. (มอก. 3) Ø 0.40 ม.	ท่อน	7.00	517.04	3,619.28	1.3607	703.54	4,924.75
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
							TOTAL	349,310.63
	คิดเป็นเงินเพียง							349,310.00

สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน

ตัวอักษร(

สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน

)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนพล สุโพเมือง)

ปลัด อบต.บ้านขาม

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สิบเอกนันทพล ผุดผ่อง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา