

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหาญเทว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นขอยบ้านนางนงเยาว์ กับโค ผิวจรรกร้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๒,๘๓๖.๑๓ บาท(ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทสิบสามสตางค์)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๘๓๖.๑๓ บาท(ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทสิบสามสตางค์)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวขัดยาบ แกะแบบ หยอดยางรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๒,๘๓๖.๒๔ บาท(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายศตวรรษ แสนเมือง ตำแหน่ง นักป้องกันฯ	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลางงานก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหาญเทวี่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ

เส้นซอยบ้านม่วงมเยาว์ กับโคก บ้านธาตุหาญเทวี่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.


ราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ยาวรวม	32.00	ม.					
	คิดที่ความยาวถนน 10.00 เมตร							
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	30.00	ตร.ม.	1.79	53.70	1.3607	2.44	73.07
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	755.77	1,133.65	1.3607	1,028.37	1,542.56
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15ม.	30.00	ตร.ม.	356.60	10,698.00	1.3607	485.23	14,556.76
4	รอยต่อเื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	3.00	ม.	93.75	281.25	1.3607	127.57	382.70
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	0.00	ม.	-	-	1.3607	0.00	0.00
6	ลูกกริ่งไหล่ทางข้างละ 0.50ม.	0.00	ลบ.ม.	-	-	1.3607	0.00	0.00
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00ม.)							16,555.09
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00ม.							1,655.51
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 15.00ม.)							52,976.29
7	รอยต่อเื่อขยายทุก100.00m.(Expansion Joint)	0.00	Joint		-	1.3607	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							52,976.29
							คิดเป็นเงิน	52,976.29

ตัวอักษร(ห้ามมีสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

- หมายเหตุ 1.ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีใช้เหล็กในงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการฯ ลงชื่อ.....
(นางสาวอัญรินทร์ คำโคกสี)
รองปลัด อบต.บ้านขาม

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายศตวรรษ แสนเมือง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเชิด ประทุมชาติ)
วิศวกรโยธา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย