

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหาญเทว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นข้างบ้านนางดาวรุ่ง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวขัดหยาบ แยกแบบ หยอดยางรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง คำวน ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๙๔,๘๖๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกลี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายศตวรรษ แสนเมือง ตำแหน่ง นักป้องกันฯ	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุห้วยเหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม

สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานดารุ้ง บ้านธาตุใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียด ผิดจรรยา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร "แหล่งทางช้างละ 0.30 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ยาวรวม	62.00	ม.					
	คิดที่ความยาวถนน 10.00 เมตร							
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	30.00	ตร.ม.	1.72	51.60	1.3607	2.34	70.21
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	753.75	1,130.62	1.3607	1,025.62	1,538.44
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15ม.	30.00	ตร.ม.	326.50	9,794.89	1.3607	444.26	13,327.90
4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	10.00	ม.	26.78	267.80	1.3607	36.44	364.40
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		ม.	0.00	-	1.3607	0.00	0.00
6	ลูกกรงเหล็กทางข้างละ 0.30ม.	2.84	ลบ.ม.	446.13	1,267.01	1.3607	607.05	1,724.02
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00ม.)							15,300.95
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00ม.							1,530.10
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 62.00ม.)							94,865.89
7	รอยต่อเนื้อขยายทุก100.00ม.(Expansion Joint)		Joint	0.00	-	1.3607	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							94,865.89
							คิดเป็นเงิน	94,865.00

ตัวอักษร(

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างฯ ให้ผลิตประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้เข้ามาก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. กรณีใช้หลักในงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งหลักการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

นางสาวอัญชิรินทร์ คำโคกสี

รองปลัด อบต.๑ ประธานกรรมการ

2

นายศตวรรษ แสนเมือง

นักป้องกันฯ

3

นายเชิด ประทุมชาติ

วิชาการ/เลขานุการ