

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) เส้นจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ ไปวัดป่าโนนสำราญ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวซัดหยาบ แกะแบบ หยอดยางรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๙๘,๔๖๓.๔๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวันชัย ธรรมสุจริต	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายประเวช รัตนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลางงานก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เส้นจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ไปวัดป่าโนนสำราญ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า 928.00 ตร.ม.

ราคากลางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565								
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ยารวม	232.00	ม.					
	คิดที่ความยาวถนน 10.00 เมตร							
1	งานฉาบปูนตลอด (ขนาดเบ)	40.00	ตร.ม.	1.70	68.00	1.3607	2.31	92.53
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	753.40	1,506.80	1.3607	1,025.15	2,050.30
3	ผิวทางบอร์ตแลนดี่ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15m.	40.00	ตร.ม.	322.91	12,916.47	1.3607	439.39	17,575.44
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	4.00	ม.	87.54	350.16	1.3607	119.12	476.46
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	91.13	911.30	1.3607	124.00	1,240.01
6	ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50m.	2.84	ลบ.ม.	445.16	1,264.25	1.3607	605.73	1,720.27
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00m.)							21,434.74
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00m.							2,143.47
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 232.00m.)							497,285.97
7	รอยต่อเพื่อขยายทุก100.00m.(Expansion Joint)	2.00	Joint	432.68	865.36	1.3607	588.75	1,177.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							498,463.47
หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย								คิดเป็นเงิน
								498,463.47

หมายเหตุ 1.ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีใช้เหล็กในงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ประธานคณะกรรมการฯ ลงชื่อ.....

(นายวันชัย ธรรมสุจริต)

ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....

(นายประเวช รัตนวงศ์)

นักวิชาการศึกษา

กรรมการฯ

(นายเจ็ด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา