

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นไปวัดป่าโนนศิลาवास ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตร.ม.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๗๒๔.๘๙ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวซัดหยาบ แกะแบบ หยอดทรายรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๙๘,๗๒๔.๘๙ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และใช้ค่า Factor F งานทาง (๑.๓๖๒๔) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนธร กระดานราช	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ บุญน้อม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลางงานก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางไปวัดป่าโนนศิลาवास บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า 868.00 ตร.ม.

ราคากลางเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ยวรวม	217.00	ม.					
	คิดที่ความยาวถนน 10.00 เมตร							
1	งานฉาบปูนอุดตอ (ขนาดเบ)	40.00	ตร.ม.	1.79	71.60	1.3624	2.44	97.55
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	755.77	1,511.54	1.3624	1,029.66	2,059.32
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15ม.	40.00	ตร.ม.	344.91	13,796.47	1.3624	469.91	18,796.31
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	4.00	ม.	92.73	370.92	1.3624	126.34	505.34
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	95.92	959.20	1.3624	130.68	1,306.81
6	ลูกตั้งให้ล่งทางข้างละ 0.50ม.	2.84	ลบ.ม.	452.01	1,283.71	1.3624	615.82	1,748.92
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00ม.)							22,765.33
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00ม.							2,276.53
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 217.00ม.)							494,007.66
7	รอยต่อเพื่อขยายทุก100.00ม.(Expansion Joint)	2.00	Joint	447.28	894.56	1.3607	608.61	1,217.23
8	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					3,500.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							498,724.89
							คิดเป็นเงิน	498,724.89

ตัวอักษร(สีแสดกำกับเป็นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายธนาธร กระดานราช)

ปลัด อบต.บ้านขาม

(นางสาวพัชรินทร์ บุญน้อม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

(นายเจ็ด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณการ