

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโป้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (เส้นทางไปบ้านช่องโป้ หมู่ที่ ๑๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๙,๕๔๓.๐๐ บาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๕๔๓.๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบสามบาท)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวขัดหยาบ แยกแบบ หยอดยางรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๙๙,๐๒๗.๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนพล สุโพเมือง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช	ตำแหน่ง ผอ.กองการเกษตร	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

Signature

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องไข่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ เส้นไปวัดป่า บ้านช่องไข่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 232.00 ม. หน้า 0.15ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 928.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
1	งานกลางป่าชุดคอ (ขนาดเบา)	40.00	ตร.ม.	1.62	64.80	1.3624	2.21	88.28
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	751.01	1,502.02	1.3624	1,023.18	2,046.35
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15ม.	40.00	ตร.ม.	325.38	13,015.13	1.3624	443.30	17,731.81
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	10.00	ม.	32.28	322.80	1.3624	43.98	439.78
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	85.00	850.00	1.3624	115.80	1,158.04
6	ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50ม.	0.00	ลบ.ม.	361.48	-	1.3624	492.48	0.00
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00ม.)							21,464.26
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00ม.							2,146.43
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 232.00ม.)							497,970.83
7	รอยต่อเพื่อขยายทุก100.00ม.(Expansion Joint)	2.00	Joint	387.73	775.46	1.3624	528.24	1,056.49
8	ค่าโยกโครงการ (ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)							0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							499,027.32
คิดเป็นเงินเพียง								499,027.00

ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธนพล สุโพเมือง)
ปลัด อบต.บ้านขาม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเชิด ประทุมชาติ)

(นายเชิด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา