

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้องโป้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านขาม

สถานที่ดำเนินการ

ช่วงที่ 1 จากบ้านนางด้วง ไปแยกไปกุดซ้องโป้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

- วางท่อกลม คสล.(มอก.ฯชั้น 3) Ø 0.40 ม.จำนวน 6 ท่อน 1 จุด

ช่วงที่ 2 จากสามแยกบ้านนายสมนึกไปกุดซ้องโป้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อนุมัติ.บ้านขามกำหนด

ราคากลางเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ช่วงที่ 1	102.00	ม.					
1	งานถาปูนอุดต่อ (ขนาดเบ)	40.00	ตร.ม.	1.63	65.20	1.3624	2.22	88.83
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	816.80	1,633.60	1.3624	1,112.81	2,225.62
3	ผิวทางโปรตแลนดซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15m.	40.00	ตร.ม.	328.08	13,123.27	1.3624	446.98	17,879.14
4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	10.00	ม.	32.13	321.30	1.3624	43.77	437.74
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	84.08	840.80	1.3624	114.55	1,145.51
6	ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50m.	0.00	ลบ.ม.	416.27	-	1.3624	567.13	0.00
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00m.)							21,776.84
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00m.							2,177.68
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 102.00m.)							222,123.77
7	รอยต่อเนื้อขยายทุก100.00m.(Expansion Joint)	1.00	Joint	381.61	381.61	1.3624	519.91	519.91
8	- วางท่อกลม คสล.(มอก.ฯชั้น 3) Ø 0.40 ม.	6	ท่อน	534.62	3,207.72	1.3624	728.37	4,370.20
9	ค่าป้ายโครงการ (ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)							0.00
	ช่วงที่ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							227,013.88

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายธนพล สุโพเมือง

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

นายเชิด ประทุมชาติ

กรรมการฯ

(

นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช

)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธา

(

(

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ช่วงที่ 2	64.00	ม.					
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	40.00	ตร.ม.	1.63	65.20	1.3624	2.22	88.83
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	816.80	1,633.60	1.3624	1,112.81	2,225.62
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15m.	40.00	ตร.ม.	328.08	13,123.27	1.3624	446.98	17,879.14
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	10.00	ม.	32.13	321.30	1.3624	43.77	437.74
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	84.08	840.80	1.3624	114.55	1,145.51
6	ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50m.	1.50	ลบ.ม.	416.27	624.41	1.3624	567.13	850.69
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00m.)							22,627.53
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00m.							2,262.75
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 64.00m.)							144,816.12
7	รอยต่อเพื่อขยายทุก100.00m.(Expansion Joint)		Joint	0.00	-	1.3624	0.00	0.00
8	ค่าป้ายโครงการ (ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)							0.00
	ช่วงที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							144,816.12
	รวมค่าก่อสร้างช่วงที่ 1+ช่วงที่ 2						พิเศษ	371,830.07
								371,830.00

ตัวอักษร(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายธนพล สุโพเมือง
ปลัด อบต.บ้านขาม

(นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายเชิด ประทุมชาติ
วิศวกรโยธา