

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหาญเทว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (เส้นซอยบ้านนายแคล้ว มนต์รีศรี) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๓,๗๘๒.๐๐ บาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๗๘๒.๐๐ บาท(สองแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เท คอนกรีตผิวจราจร ทำผิวขัดหยาบ แคะแบบ หยอดยางรอยต่อ ปูมคอนกรีต
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ **๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓**
เป็นเงิน ๒๐๓,๗๘๒.๐๐ บาท(สองแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานงานซ่อมแซมถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช ตำแหน่ง ผอ.กองฯการเกษตร	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางสาวอาภารณ์ อ่อนตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหายเหว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ดำเนินการ เสนอขอรับทุนมาแยกแล้ว มณฑลศรี บ้านธาตุหายเหว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียด : ผิดจรรยาบรรณ 3.00 m. ยาว 132.00 m. ไม่เหล่ทาง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. ราคาประมาณวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	คิดจากควมยาวถนน 10.00 เมตร							
1	งานวางปากชุดต่อ (ขนาดเบ)	30.00	ตร.ม.	1.68	50.40	1.3624	2.29	68.66
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	774.54	1,161.81	1.3624	1,055.23	1,582.85
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15m.	30.00	ตร.ม.	328.38	9,851.26	1.3624	447.38	13,421.35
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	10.00	ม.	24.58	245.80	1.3624	33.49	334.88
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	0.00	ม.	48.91	-	1.3624	66.63	0.00
6	ลูกิ่งเหล็กทางข้างละ 1.00m.	0.00	ลบ.ม.	364.35	-	1.3624	496.39	0.00
	รวม(ต่อควมยาวถนน 10.00m.)							15,407.74
	คิดเป็นเงินต่อควมยาวถนน 1.00m.							1,540.774
	รวมเป็นเงิน (ควมยาวถนนรวม 132.00m.)							203,382.16
7	รอยต่อเผื่อขยายทุก100.00m.(Expansion Joint)	1.00	Joint	293.95	293.95	1.3624	400.48	400.48
8	ค่าป้ายโครงการ (ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)							0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							203,782.64
							คิดเป็นเงินเพียง	203,782.00

ตัวอักษร(สองแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตรา สันทรพานิช)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิ่งข้อ

(นางสาวอารณ์ อ่อนตา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

กรรมการ

(นายเชิด ประทุมชาติ)
วิศวกรโยธา

กรรมการ

วิศวกรรมโยธา