

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายความกว้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนนาดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านขาม อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนนาดี (ตามแบบ อบต.บ้านขาม กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวซัดหยาบ แกะแบบ หยอดยางรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๔๕,๒๗๐.๖๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกลี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายศตวรรษ แสนเมือง ตำแหน่ง นักป้องกันฯ	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลาง งานทางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ ขยายความกว้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียดของงาน

ขยายถนน คสล.เพิ่มข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 345.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
A	งานขยายถนนคอนกรีตข้างละ 1.00m.(คิดที่ความยาวถนน 10.00m.)							
1	งานชุดตัดดิน	4.00	ลบ.ม.	45.35	181.40	1.3607	61.71	246.83
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	753.40	753.40	1.3607	1,025.15	1,025.15
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15m.	20.00	ตร.ม.	323.56	6,471.19	1.3607	440.27	8,805.35
4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	2.00	ม.	17.51	35.02	1.3607	23.83	47.65
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	20.00	ม.	155.46	3,109.20	1.3607	211.53	4,230.69
	รวม							14,355.67
	ราคาต่อความยาวถนน 1 เมตร							1,435.57
	รวมความยาวทั้งสิ้น 345 เมตร							495,270.62
หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย								คิดเป็นเงิน
ตัวอักษร(สีแสดแก่พื้นฟ้าพื้นสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)								495,270.61

- หมายเหตุ 1.ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีใช้เหล็กในงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกลี)

(นายศตวรรษ แสนเมือง)

(นายเชิด ประทุมชาติ)

รองปลัด อบต.บ้านขาม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิศวกรโยธา