ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยฉาบผิวด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นจากถนนภายในหมู่บ้านไปเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๖ หนองบัว-โนนสัง ฉาบผิวด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต(ปูบน Tack Coat) หนา ๐.๐๓ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๖๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ทำความสะอาดผิวจราจรเดิม สเปรย์ยาง Tack Coat ปูแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๓ ม.บดทับ ตีเส้นจราจร

๕. **ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่** ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๔๓๒,๕๙๒.๔๐ บาท(สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายธนาธร กระดานราช ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านขาม ประธานกรรมการ.....

๖.๒ นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ.....

๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ.....

ราคากลางงานซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.โดยฉาบผิวด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ *เส้นจากถนนภายในหมู่บ้านไปเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 หนองบัว-โนนสัง*

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียดของงาน ฉาบผิวด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต(ปูบน Tack Coat) หนา 0.03m. กว้าง 4.00m. ยาวรวม 366.00m. ไม่มีไหล่ทาง

หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,464.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลางเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาทุนxFN	คิดเป็น
1	**งานผิวทาง**							
	- งานลาดยาง Tack Coat	ตร.ม.	1,464.00	15.71	23,000.60	1.3607	31,296.92	31,296.92
	- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 3 cm.	ตร.ม.	1,464.00	183.94	269,288.21	1.3607	366,420.46	366,420.46
2	**งานสีบนผิวทาง(สีเทอร์โมพลาสติก)**	ตร.ม.	82.35	280.00	23,058.00	1.3607	31,375.02	31,375.02
3	**ป้ายโครงการ**	ป้าย	1	-	-	-	-	3,500.00
							TOTAL	432,592.40

ตัวอักษร(**สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์**)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนาธร กระดานราช)
ปลัด อบต.บ้านขาม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช)
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเชิด ประทุมชาติ)
วิศวกรโยธา