

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ เส้นข้างบ้านนายประดิษฐ์ เริ่มรักษ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ เส้นข้างฟาร์มไก่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เท คอนกรีตผิวจราจร ทำผิวขัดหยาบ แกะแบบ หยอดทรายรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๔๙,๗๙๙.๒๗ (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนาธร กระดานราช	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ฯ	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายศตวรรษ แสนเมือง	ตำแหน่ง นักป้องกันฯ	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลางงานก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ ช่วงที่ 1 เส้นข้างบ้านนายประติษฐ์ เริ่มรักษ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 เส้นข้างฟาร์มไก่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ยาวรวมทั้ง 2 ช่วง	205.00	ม.					
	คิดที่ความยาวถนน 10.00 เมตร							
1	งานถางป่าขาด (ขนาดเบา)	40.00	ตร.ม.	1.79	71.60	1.3607	2.44	97.43
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	755.77	1,511.54	1.3607	1,028.37	2,056.75
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15m.	40.00	ตร.ม.	326.41	13,056.53	1.3607	444.15	17,766.02
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	4.00	ม.	92.73	370.92	1.3607	126.18	504.71
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	96.70	967.00	1.3607	131.58	1,315.80
6	ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50m.	2.84	ลบ.ม.	452.01	1,283.71	1.3607	615.05	1,746.74
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00m.)							21,740.71
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00m.							2,174.07
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 205.00m.)							445,684.56
7	รอยต่อเพื่อขยายทุก100.00m.(Expansion Joint)	1.00	Joint.	451.76	451.76	1.3607	614.71	614.71
8	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,500.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							449,799.27
คิดเป็นเงิน								449,799.27

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตัวอักษร(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนาธร กระดานราช)

ปลัด อบต.บ้านขาม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศตวรรษ แสนเมือง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา