

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหาญเทว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นขอยบ้านนางวาสนา นพวิจรรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๔,๙๐๑.๒๒ บาท(สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสองสตางค์)		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔,๙๐๑.๒๒ บาท(สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสองสตางค์)		
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวซัดหยาบ แกะแบบ หยอดทรายรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต		
๕.	ราคากลาง จำนวน ณ วันที่	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕		
	เป็นเงิน	๓๕,๐๒๓.๖๘ บาท(สามหมื่นห้าพันยี่สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)		
	อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐			
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น		
	๕.๒			
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๖.๑	นายวันชัย ธรรมสุจริต	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ.....
	๖.๒	นายประเวช รัตนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ.....
	๖.๓	นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลางงานก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุห้วยเหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ

เส้นซอยบ้านนาขวางสาม นพพล บ้านธาตุห้วยเหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตประมาณไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

ราคากลางเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
	ยวรวม	15.00	ม.					
	คิดที่ความยาวถนน 10.00 เมตร							
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	40.00	ตร.ม.	1.79	71.60	1.3607	2.44	97.43
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	755.77	1,511.54	1.3607	1,028.37	2,056.75
3	ผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15m.	40.00	ตร.ม.	354.88	14,195.32	1.3607	482.89	19,315.57
4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	4.00	ม.	94.97	379.88	1.3607	129.23	516.90
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	100.13	1,001.30	1.3607	136.25	1,362.47
6	ลูกกรงไหล่ทางข้างละ 0.50m.	2.84	ลบ.ม.	447.10	1,269.76	1.3607	608.37	1,727.77
	รวม(ต่อความยาวถนน 10.00m.)							23,349.12
	คิดเป็นเงินต่อความยาวถนน 1.00m.							2,334.91
	รวมเป็นเงิน (ความยาวถนนรวม 15.00m.)							35,023.68
7	รอยต่อเนื้อขยายทุก100.00m.(Expansion Joint)	0.00	Joint	470.93	-	1.3607	640.79	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							35,023.68
							คิดเป็นเงิน	35,023.68

ตัวอักษร(สามหมื่นห้าพันสี่สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

หมายเหตุ 1.ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. กรณีใช้เหล็กในงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย ธรรมสุจริต)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะกรรมการฯ ลงชื่อ.....

(นายประเวศ รัตนวงศ์)

นักวิชาการศึกษา

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....

(นายเชิด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา

กรรมการ