

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านดอนนาดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ ช่วง
ช่วงที่ ๑ เส้นแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ ไปวัดป่าบ้านดอนนาดี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ เส้นวัดป่าบ้านดอนนาดีไปบ้านดอนนาดี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๒๙.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุก เกรดเกลี่ย ระบายน้ำ บดทับ
๕. ราคากลาง คำณวน ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๙๕,๓๘๗.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานงานซ่อมแซมถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนพล สุโพเมือง ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช ตำแหน่ง ผอ.กองการเกษตร	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง

ช่วงที่ 1 เส้นแยกทางหลวงหมายเลข 2146 ไปวัดป่าบ้านดอนนาดี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวรวม 1,000.00 เมตร

ช่วงที่ 2 เส้นวัดป่าบ้านดอนนาดีไปบ้านดอนนาดี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวรวม 700.00 เมตร
(พื้นที่รวมทั้ง 2 ช่วงประมาณ = 7,000.00 ตร.ม.)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ราคากลางเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	7,000.00	1.64	11,480.00	1.3624	2.23	15,640.35
2	งานผิวทางหินคลุก รดน้ำ บดทับ	ลบ.ม.แน่น	700.00	502.00	351,400.00	1.3624	683.92	478,747.36
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00		0.00	1.3624	0.00	0.00
							TOTAL	494,387.71
	คิดเป็นเงินเพียง							494,387.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายธนพล สุโพเมือง)

ปลัด อบต.บ้านขาม

ตัวอักษร(

สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช)

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายเจ็ด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา