

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายความกว้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหิน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข-๒๑๔๖ (หนองบัว - โนนสัง) เข้าหมู่บ้าน บ้านหิน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านขาม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัดเกรดพื้นทางเดิม ตั้งแบบข้าง ลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมบดอัด วางตะแกรงเหล็ก เทคอนกรีตผิวจราจร ทำผิวขัดหยาบ แกะแบบ หยอดยางรอยต่อ บ่มผิวทางคอนกรีต
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๙๙,๘๓๙.๑๒ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวันชัย ธรรมสุจริต	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายศตวรรษ แสนเมือง	ตำแหน่ง นักป้องกันฯ	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ราคากลางงานทางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โครงการ ขยายความกว้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ

เส้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 (หนองบัว - โนนสัง) เข้าหมู่บ้าน บ้านหิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด

รายละเอียดของงาน

ขยายถนน คสล.ฝั่งซ้ายเพิ่มความกว้าง 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 654.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 654.00 ตร.ม.

ราคากลางเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	รวมเป็นเงิน
A	งานขยายถนนคอนกรีตกว้าง 1.00m.(คิดที่ความยาวถนน 10.00m.)							
1	งานขุดตัดดิน	2.00	ลบ.ม.	47.48	94.96	1.3607	64.61	129.21
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	0.50	ลบ.ม.	755.44	377.72	1.3607	1,027.92	513.96
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15m.	10.00	ตร.ม.	333.62	3,336.17	1.3607	453.95	4,539.52
4	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	10.00	ม.	9.82	98.20	1.3607	13.36	133.62
5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	10.00	ม.	170.98	1,709.80	1.3607	232.65	2,326.52
	รวม							7,642.83
	ราคาต่อความยาวถนน 1 เมตร							764.28
	รวมความยาวทั้งสิ้น 654.00 เมตร							499,839.12
หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย								คิดเป็นเงิน
ตัวอักษร(สีสันเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)								499,839.12

- หมายเหตุ 1.ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีใช้เหล็กในงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ (นายวันชัย ธรรมสุจริต)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายเชิด ประทุมชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายเชิด ประทุมชาติ)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิศวกรโยธา